

**PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO CONTRATUAL 01**

<p>CONTRATANTE: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMIGRANTE</b>          LOCALIZAÇÃO: <b>Rua Augusto Gärtner, nº 380 - Bairro Centro - Imigrante/RS</b>          CONTRATADA: <b>KM Construções - CNPJ nº 34.533.394/0001-65</b>          CONTRATO: <b>Nº 004/2023</b>          DATA DO CONTRATO: <b>27/10/2023</b>          OBJETO: <b>Contratação de mão de obra e material para execução da reforma do prédio da Câmara Municipal de Vereadores</b>          DATA: <b>Imigrante/RS, 15 de dezembro de 2023</b></p>
---

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO			TOTAL A SER EXECUTADO			ADITIVADO / SUPRIMIDO		
		UNID.	QUANT.	TOTAL	UNID.	QUANT.	TOTAL	UNID.	QUANT.	TOTAL
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>									
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	112,5100	2.643,99	m2	112,51	2.643,99	m2	0,00	0,00
1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	17,0000	16,15	un	17,00	16,15	un	0,00	0,00
1.3	SINAPI RS 10/2023 - 97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,0000	-	m3	0,85	114,34	m3	0,85	114,34
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTO - ALVENARIAS</b>									
2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH	m2	129,6000	386,21	m2	136,80	407,66	m2	7,20	21,45
2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	m2	129,6000	3.027,46	m2	136,80	3.195,65	m2	7,20	168,19

2.3	SINAPI RS 10/2023 - 101159 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m2	0,0000	-	m2	3,60	615,67	m2	3,60	615,67
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO - PISO</b>									
3.1	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	m2	112,5100	5.436,48	m2	116,91	5.649,09	m2	4,40	212,61
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60	m2	112,5100	14.132,38	m2	116,91	14.685,07	m2	4,40	552,69
<b>4</b>	<b>FORRO</b>									
4.1	PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLE	m2	91,2300	22.626,86	m2	91,23	22.626,86	m2	0,00	0,00
4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANU	m2	91,2300	3.303,44	m2	91,23	3.303,44	m2	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>									
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	190,5000	885,83	m2	197,70	919,31	m2	7,20	33,48
5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A	m2	190,5000	3.027,05	m2	197,70	3.141,45	m2	7,20	114,40
5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MAD	m2	5,7600	101,66	m2	9,54	168,38	m2	3,78	66,72
5.4	SINAPI RS 10/2023 - 104640 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	0,0000	-	m2	91,23	1.479,75	m2	91,23	1.479,75
<b>6</b>	<b>LOUÇAS</b>									
6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC	un	1,0000	721,29	un	1,00	721,29	un	0,00	0,00

6.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	1,0000	59,90	un	1,00	59,90	un	0,00	0,00
6.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	un	1,0000	321,98	un	1,00	321,98	un	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINA	m	75,0000	844,50	m	75,00	844,50	m	0,00	0,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT	m	150,0000	517,50	m	150,00	517,50	m	0,00	0,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT	m	50,0000	232,50	m	50,00	232,50	m	0,00	0,00
7.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA F	un	20,0000	1.968,00	un	20,00	1.968,00	un	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>									
8.1	CONJUNTO DE 2 ARANDELAS, AUTOFALANTE DO TIPO COAXIAL 6"QUADRADA, NA COR BRANCA, DE EMBUTIR, MOLDURA PLÁSTICA E TELA FRONTAL EM ALUMÍNIO. INCLUSO FIAÇÃO CONTROLLER CRISTAL 2.0 X 2.5	cj	1,0000	1.339,99	cj	1,00	1.339,99	cj	0,00	0,00
8.2	CONJUNTO 5 PERSIANAS ROMANAS EM TECIDO TRANSLUCIDO, TELA SOLAR SCREEN 3%, COR BEGE	cj	1,0000	2.761,83	cj	1,00	2.761,83	cj	0,00	0,00
8.3	SINAPI RS 10/2023 - 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	0,0000	-	un	1,00	1.832,36	un	1,00	1.832,36

8.4	SINAPI RS 10/2023 - 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	0,0000	-	un	2,00	395,68	un	2,00	395,68
<b>TOTAL</b>				<b>64.355,00</b>			<b>69.962,34</b>			<b>5.607,34</b>
<b>VALOR TOTAL DO ADITIVO / SUPRESSÃO</b>										<b>5.607,34</b>
										VALOR DOS ITENS A SEREM ADITIVADOS (R\$): <b>5.607,34</b>
										VALOR DOS ITENS A SEREM SUPRIMIDOS (R\$): <b>0,00</b>
										VALOR TOTAL DO ADITIVO / SUPRESSÃO (R\$): <b>5.607,34</b>
<p><b>Conforme declarado pela empresa no Contrato celebrado, 72,030145% do valor total é referente ao material e 27,969855% é referente à mão de obra.</b></p> <p>Valor do material: R\$ 4.038,98</p> <p>Valor da mão de obra: R\$ 1.568,36</p>										
<p>_____ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMIGRANTE</p>					<p>_____ FELIPE JACOBS POCEBON Engenheiro Civil - CREA/RS 222.451</p>					